



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072785-70	Nº SICONV 904736	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA ESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA ESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS DO SUL - PR	BDI 1 26,75%	BDI 2 22,31%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA ESPORTIVA									247.093,60	
1.			QUADRA ESPORTIVA					-	247.093,60	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	5.811,37	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,88	280,00	BDI 1	354,90	1.022,11	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	126,00	29,99	BDI 1	38,01	4.789,26	RA
1.2.			MOVIMENTO DE TERRA					-	756,30	
1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	8,61	69,30	BDI 1	87,84	756,30	RA
1.3.			FUNDAÇÃO					-	10.502,51	
1.3.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	52,00	51,70	BDI 1	65,53	3.407,56	RA
1.3.2.	SINAPI	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	3,02	1.853,51	BDI 1	2.349,32	7.094,95	RA
1.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	17.308,58	
1.4.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	108,24	84,72	BDI 1	107,38	11.622,81	RA
1.4.2.	SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	45,10	44,30	BDI 1	56,15	2.532,37	RA
1.4.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.553,40	1,60	BDI 1	2,03	3.153,40	RA
1.5.			DRENAGEM					-	9.640,08	
1.5.1.	SINAPI	73881/1	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2	M2	902,00	5,60	BDI 1	7,10	6.404,20	RA
1.5.2.	SINAPI	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	M3	8,61	89,26	BDI 1	113,14	974,14	RA
1.5.3.	SINAPI-I	38052	TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)	M	84,00	9,24	BDI 1	11,71	983,64	RA
1.5.4.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00	504,18	BDI 1	639,05	1.278,10	RA
1.6.			ALAMBRADO					-	203.074,76	
1.6.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	504,00	150,00	BDI 1	190,13	95.825,52	RA
1.6.2.	Cotação	1	REDE DE POLIETILENO FIO 2MM MALHA 10CM	M2	902,00	4,49	BDI 2	5,49	4.951,98	RA
1.6.3.	Cotação	2	REDE DE POLIETILENO FIO 4MM MALHA 12CM	M2	378,00	6,50	BDI 2	7,95	3.005,10	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072785-70	Nº SICONV 904736	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA ESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 06-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA ESPORTIVA	MUNICÍPIO / UF LARANJEIRAS DO SUL - PR	BDI 1 26,75%	BDI 2 22,31%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE QUADRA PARA PRATICA ESPORTIVA									247.093,60
1.6.4.	Cotação	3	GRAMA SINTÉTICA - PILE 60MM, 11.000 DETEX BASE DUPLA	M2	902,00	90,00	BDI 2	110,08	99.292,16

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LARANJEIRAS DO SUL - PR
Local

terça-feira, 21 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONI LUIZ MELETTI
CREA/CAU: PR-9.990/D
ART/RRT: 1720212138140

RECURSO
↓