

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL/PR

ORÇAMENTO COM BASE NA TABELA DER/PR DESONERADA DE 01/2021 - BDI: 35,19%

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	CUSTO TRANSPORTE	VALOR UNIT. TOTAL	VALOR UNIT. COM BDI - 35,19%	TOTAL
	1	EXTENSÃO TOTAL	m	8.000,00					
821000	1.1	Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização	ud	1,00	128,47	0,00	128,47	173,68	R\$ 173,68
82000	1.2	Placa de sinalização c/película refletiva(1,5x3m)	m²	4,50	520,79	0,00	520,79	704,06	R\$ 3.168,25
50000	1.3	Escarificação,regularização e compactação subleito	m²	64.000,00	2,69	0,00	2,69	3,64	R\$ 232.743,10
53260	1.4	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica	m²	45.600,00	1,67	1,53	3,20	4,33	R\$ 197.269,25
53520	1.5	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	16.000,00	8,51	0,52	9,03	12,21	R\$ 195.322,51
52145	1.6	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	45.600,00	18,49	2,04	20,53	27,75	R\$ 1.265.605,52
53265	1.7	Enchimento com argila	m²	48.000,00	0,80	0,31	1,11	1,50	R\$ 72.029,23
53270	1.8	Compactação do Pavimento Poliédrico	m²	48.000,00	0,43	0,00	0,43	0,58	R\$ 27.903,22
57510	1.9	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado)	m²	16.000,00	1,32	0,00	1,32	1,78	R\$ 28.552,13
80000	1.10	Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado)	m²	16.000,00	8,72	0,00	8,72	11,79	R\$ 188.617,09
401140	1.11	Esc. De vala lateral rasa c/motoniveladora	m	15.260,00	0,28	0,00	0,28	0,38	R\$ 5.776,40
401080	1.12	Lombada	m³	385,00	1,82	0,00	1,82	2,46	R\$ 947,28
401130	1.13	Escavação para saidas de agua	m³	54,00	3,62	0,00	3,62	4,89	R\$ 264,27
421100	1.14	Caixa de retenção	m³	216,00	6,34	0,00	6,34	8,57	R\$ 1.851,35
603030	1.15	Escavação de bueiros e valas de drenagem 1a. Cat.	m³	76,80	7,34	0,00	7,34	9,92	R\$ 762,08
401020	1.16	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m²	350,00	0,73	0,00	0,73	0,99	R\$ 345,41
401150	1.17	Esc. carga e transp. 1a. cat. 0-50m	m³	160,00	2,97	0,00	2,97	4,02	R\$ 642,42
401010	1.18	Destocamento árvores diam. > 30cm	ud	38,00	32,04	0,00	32,04	43,31	R\$ 1.645,97
611000	1.19	Corpo de BSTC 1,00m sem berço	m	21,00	568,85	12,42	581,27	785,82	R\$ 16.502,20
610600	1.20	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	m	28,00	274,82	3,42	278,24	376,15	R\$ 10.532,27

TOTAL

R\$ 2.250.653,62