



Projeto:		RECAPE ASFALTICO		RUA DOS ANGIOS - 942.00M2			
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				UD	QUANT.
4		REVESTIMENTO					
PAY-085	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recapa)				m2	942
581102A	transporte	Pintura de ligação com RPS-IC - exclusive emulsão				m2	1.884
588420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-IC - pintura de ligação				ton	0
570000A	DER	CBQU - Reperifilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)				ton	71
transporte	transporte	Areia					
transporte	transporte	Gel Hidratada CH-1					
transporte	transporte	Brita (Leira)					
transporte	transporte	Massa					
588000H	DER mat	Fornecimento de CAP - CBQU (Quantidade menor que 10000 toneladas)				ton	3
570000B	DER	CBQU - CAP Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)				ton	71
transporte	transporte	Areia					
transporte	transporte	Gel Hidratada CH-1					
transporte	transporte	Brita (Leira)					
transporte	transporte	Massa					
589000	DER mat	Fornecimento de CAP - CBQU (Quantidade menor que 10000 toneladas)				ton	3
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							
505900C	DER	Leito de Brita				m3	13
505000D	DER	Calçada Concreto (e = 6,00 cm)				m2	263
transporte	transporte	Cimento					
transporte	transporte	Areia					
transporte	transporte	Brita					
505900B	DER	Rampa para PNE com Piso TAPI INER 500R - Modelo 02 - 5,94 m2				un	4
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO					
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal críma resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)				m2	38
820000D	DER	Pisca sinalização reflexiva-triangulo (0,1219 m2/ud) + suporte METALICO				un	2
10		ORSENAJEM					
600000	DER	Escavação de Bueros em 1ª Categoria				m3	21
601200A	DER	Resento e espiamento mecânico				m3	18
610400C	DER	Corpo de Bôto e 0,40 Sem: Bôco C Armção Simples CA-1				m	24
transporte	transporte	Areia					
transporte	transporte	Tubo					
BLSA 150	DER BL	Simples alvenaria H ate 1,50 m				un	4
transporte	transporte	transporte					
transporte	transporte	Areia					
transporte	transporte	Brita					
transporte	transporte	Tijolo					
transporte	transporte	Cimento					
ENSAIOS TECNOLÓGICOS							
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade de empresa executora da obra)							
11							
7.4	DA/ERS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				un	2
74022/93	SEL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				un	2
74022/96	SEL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				un	2
74022/95	SEL/2016	Ensaio de Tação por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas				un	2
7.1	DA/ERS	Extração de Corpo de Prova de Controle Asfáltico com Sonda Rotativa				un	2

Aprovação:

Obra: PAVIMENTAÇÃO RECAPE ASFÁLTICO RUA DOS ANGICOS - ÁREA: 942,00m2	
Local: LAR. DO SUL/Pr	Prefeitura Municipal:
Escala: INDICADA	Folha: <div>17/18</div>
Data: JUNHO/2021	Proprietário: PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ. 76.205.970/0001-95 AV. HONÓRIO BABINSKI - PAÇO MUNICIPAL Nº 01 CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100 LARANJEIRAS DO SUL/PR
Desenho: EDSON	Arquivo Digital: RECAPE Última Atualização: 08 / 02 / 2022
PLANTA BAIXA RECAPE ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - SINTESE DE SERVIÇOS - TABELAS DE CONVENÇÕES	
	Resp.p/ Projeto: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107
	