



TABELA DE CONVENÇÕES

- ALINHAMENTO PREDIAL
- CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - À EXECUTAR
- CALÇADA EM CONCRETO PEDESTRES - EXISTENTE
- CALÇADA EM CONCRETO VEÍCULOS - À EXECUTAR
- MEIO FIO - EXISTENTE
- MEIO FIO A SER EXECUTADO
- MEIO FIO REBAIXADO A SER EXECUTADO
- POSTE DE ILUMINAÇÃO
- PLACA PREFERENCIAL EXISTENTE
- PLACA PREFERENCIAL A COLOCAR
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 01
- RAMPA DE ACESSIBILIDADE MODELO 02
- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
- SINALIZAÇÃO VERTICAL
- DRENAGEM EXISTENTE

SINTESE DE SERVIÇOS - RUA ALVISE HÉLIO FAÉ - A=2.955,00 m²					
Código	Origem	SERVIÇOS PRELIMINARES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD.	QUANT.
1					
606700	DER	Demolição de Concreto Simples		m³	0,00
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00 m		un	0,00
73899/1	SEIL	Demolição de alvenaria de tijolos maciços sem aproveitamento		m³	0,00
73899/2	SEIL	Demolição de alvenaria de tijolos furados sem aproveitamento		m³	0,00
2					
520100	DER	TERRAPLENAGEM		m³	0,00
3					
531000	DER	Escavação, Carga e Transporte em 1ª Categoria		m³	0,00
531350	DER	BASE / SUB-BASE		m³	0,00
4					
PAV - 77	PM Curitiba	REVESTIMENTO		m²	2.955,00
560400	DER	Limpeza e Lavagem da Pista - Recape		m²	0,00
561100	DER	Imprimação com CM-30 (Araucária)		m²	0,00
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C (Araucária) - Tapa Buraco		m²	0,00
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C (Araucária) - 1ª Camada		m²	2.955,00
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C (Araucária) - 2ª Camada		m²	2.955,00
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - Tapa Buraco		ton	0,00
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - Reperfilamento 3 cm		m³	225,17
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - Capa Asfáltica 3 cm		m³	225,17
570400	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 ton) - 2ª Capa 3 cm		ton	0,00
5					
85335	SEIL	MEIO FIO E SARGETA		m	0,00
85335A	SEIL	Remoção e Recolocação de Meio Fio		m	0,00
810100	DER	Meio Fio com Sargeta DER - Tipo 1 - (0,103 m³) - Moldado "in loco"		m	0,00
605000	DER	SERVIÇOS EXTRAS - MEIO FIO E SARGETA			
602100	DER	Lastro de Concreto Simples (Calçadas e outros) - Recomposição de Meio Fio		m³	0,00
602100	DER	Forma de Madeira Compensada Resinada		m²	0,00
6					
606700	DER	PAISAGISMO / URBANISMO		m³	0,00
72961	SEIL	Demolição de Concreto Simples (Calçadas e outros)		m³	0,00
605000	DER	Regularização e compactação para assentamento de calçadas / lajotas / blocos		m²	0,00
605000	DER	Lastro de Concreto Simples (Calçadas e outros) - Recomposição de Acessos		m³	0,00
602100	DER	Forma de Madeira Compensada Resinada		m²	0,00
605000	DER	Calçada de Concreto (e = 5 cm)		m²	170,00
605000	DER	Calçada de Concreto (e = 5 cm) acesso de veículos		m²	0,00
411000	DER	Alterar com Material do Canteiro (Esca. 1ª Cat. + Transp. + Compactação) - Passeios		m³	0,00
530200	DER	Brita 4A / Passeios / e = 5 cm		m³	8,50
530200	DER	Brita 4A / Passeios / e = 10 cm		m³	0,00
74236/1	SEIL	Planto de Grama em Placas		m²	0,00
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - 7,65 m²		un	8,00
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 2,04 m²		un	0,00
605000	DER	SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO			
605000	DER	Calçada de Concreto (e = 5 cm) - 1,50 x 2,00		m²	0,00
534600C	DER	Paver Colorido (e = 6 cm) - Sem Colchão		m²	0,00
7					
822000	DER	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
820000F	DER	Faixa de Sinalização Horizontal com Tinta Resina Acrílica base solvente (0,034 m² / m²)		m²	120,57
10					
603000	DER	Placa de Sinalização Refletiva Triângulo (0,1219 m² / un) + Suporte Metálico		un	2,00
601200		DRENAGEM			
61040a		Escavação de Bueiros em 1ª Categoria		m³	0,00
61060a		Realterro e Apiloamento Mecânico		m³	0,00
61060a		Corpo de BSTC Diam. 0,40 m sem Berço e sem Armação		m	0,00
61060a		Corpo de BSTC Diam. 0,60 m sem Berço e sem Armação		m	0,00
61060a		Corpo de BSTC Diam. 0,80 m sem Berço e sem Armação		m	0,00
BLSA150		Bloca de Lobo Simples - Alvenaria / H até 1,50 m		un	0,00
CLA040		Caixa de Passagem - Tubo até 0,40 m		un	0,00
CLA060		Caixa de Passagem - Tubo até 0,60 m		un	0,00
CLA080		Caixa de Passagem - Tubo até 0,80 m		un	0,00
PVAH100		P. V. Alvenaria / H até 1,00 m - Tubo até 0,60 m + chaminé 1,00 m		un	0,00
DISSIPM		Dissipador de Energia com Pedra de Mão - Tubo diam. 0,60 m		un	0,00
DISSIPM		Dissipador de Energia com Pedra de Mão - Tubo diam. 0,80 m		un	0,00
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS			
74022/14	SEIL	Ensaio de Massa Específica - in Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação)		un	0,00
74022/52	SEIL	Base e Sub base			
74022/52	SEIL	Ensaio de Granulometria do Agregado		un	0,00
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas		un	0,00
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica		un	0,00
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso		un	0,00
	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa		un	0,00
72872	SEIL	Mobilização de Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpo de Prova da Capa Asfáltica		un	0,00

Aprovação:

Obra: PAVIMENTAÇÃO RECAPE ASFÁLTICO RUA ALVISE HÉLIO FAÉ - ÁREA: 2.955,00m2		
Local: LAR. DO SUL/Pr	Prefeitura Municipal:	Folha: 03/12
Escala: INDICADA		
Data: JUNHO/2021	Proprietário: PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ. 76.205.970/0001-95 AV. HONÓRIO BABINSKI - PAÇO MUNICIPAL Nº 01 CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100 LARANJEIRAS DO SUL/PR	Arquivo Digital: RECAPE
Desenho: EDSON		Última Atualização: 08 / 02 / 2022

PLANTA BAIXA RECAPE ASFÁLTICO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE - SINTESE DE SERVIÇOS - TABELAS DE CONVENÇÕES