



SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
CALÇADA EM PAVER - SOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0  
DATA: 01/09/2022

## PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT - BANCÁRIOS  
MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL  
LEVANTAMENTO Nº: 1  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONI LUIZ MELETTI

PROTOCOLO Nº:  
ORGÃO:  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA  
ART Nº:  
REG. CREA: 9.990/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
1		<b>CALÇADA EM PAVER</b>						R\$ 43.304,75	R\$ 11.749,76		R\$ 55.054,51
	98519	REvolvimento e limpeza manual de solo. AF_05/2018	M2	600,00	0,59	1,30	1,89	354,00	780,00	1.134,00	
	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	424,52	43,91	11,55	55,46	18.640,67	4.903,21	23.543,88	
	COMP 006	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	400,00	25,41	11,09	36,50	10.164,00	4.436,00	14.600,00	
	COT	EXTENSOR DE MEIO FIO	UN	500,00	27,00	2,70	29,70	13.500,00	1.350,00	14.850,00	
	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,38	467,09	202,83	669,92	646,08	280,55	926,63	
TOTAL DO SERVIÇO								R\$ 43.304,75	R\$ 11.749,76		R\$ 55.054,51
TOTAL DO SERVIÇO COM BDI								R\$ 52.650,72	R\$ 14.285,58		R\$ 66.936,29