



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 4113304/2023	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Perfuração de Poço Comunidade Indígena			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Sistema de Abastecimento de Água	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 22,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Sistema de Abastecimento de Água									66.861,07	
1.			Ampliação de rede e Reforma Casa Química					-	66.861,07	
1.1.			CASA QUÍMICA AMPLIAÇÃO DE REDE					-	49.905,05	
1.1.1.	Composição	02	BOMBA DOSADORA DE CLORO 10 L/h - INCLUSO CONEXÕES DA BOMBA PARA MANGUEIRA, MANGUEIRAS PARA SUÇÃO E RECALQUE, VÁLVULA PARA SUÇÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO E CONEXÃO PARA APLICAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.634,51	BDI 1	1.998,68	1.998,68	RA
1.1.2.	Composição	03	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 250L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	314,81	BDI 1	384,95	3.079,60	RA
1.1.3.	Composição	04	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE HIPOCLORITO - TOMADA DE ÁGUA - INCLUSO ADAPTADOR 3/4x20MM DE COMPRESSÃO P/ POLIETILENO COM ROSCA BSP MACHO, COTOVELOS 90º Fº Gº DN 3/4" ROSCA BSP, TUBO 3/4" Fº Gº ROSCA BSP, TE 90 DN 3/4" ROSCA BSP, TORNEIRA EM LIGA DE COBRE POL. 3/4", NIPLE DUPLO Fº Gº DN 3/4" ROSCA BSP, FILTRO TIPO "Y" DE BRONZE COM ELEMENTO FILTRANTE DN 3/4" ROSCA BSP, LUVA Fº Gº DN 3/4" ROSCA BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	631,29	BDI 1	771,94	771,94	RA
1.1.4.	Composição	05	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA E ESCOAMENTO - INCLUSO ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA DN 1 1/4", TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO DN 1 1/4", VÁLVULA TERMOPLÁSTICA DE ESFERA DN 1 1/4", GRELHA REDONDA PARA RALO DN 100MM, CURVA 90º LONGA PVC ESGOTO DN 100MM, LUVA PVC ESGOTO DN 100MM, TUBO PVC ESGOTO DN 100MM, TE PVC DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	872,12	BDI 1	1.066,43	1.066,43	RA
1.1.5.	Composição	08	ASSENTAMENTO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50MM X 4,6MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE ÁGUA (NBR 15561), INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - INCLUSO ESCAVAÇÃO, CONEXÕES, VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO, REGISTROS DE GAVETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	364,00	96,58	BDI 1	118,10	42.988,40	RA
1.2.			REFORMA CASA QUÍMICA					-	14.163,00	
1.2.1.	SINAPI	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	4,50	140,52	BDI 1	171,83	773,24	RA
1.2.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	9,00	8,06	BDI 1	9,86	88,74	RA
1.2.3.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	9,00	61,47	BDI 1	75,17	676,53	RA
1.2.4.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	47,06	4,42	BDI 1	5,40	254,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4113304/2023	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Perfuração de Poço Comunidade Indígena			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Sistema de Abastecimento de Água	MUNICÍPIO / UF Laranjeiras do Sul/PR	BDI 1 22,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Sistema de Abastecimento de Água									66.861,07	
1.2.5.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	47,06	13,65	BDI 1	16,69	785,43	RA
1.2.6.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68	1.344,70	BDI 1	1.644,30	2.762,42	RA
1.2.7.	Composição	09	PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12 MALHA 2' E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	7,00	1.030,72	BDI 1	1.260,36	8.822,52	RA
1.3.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	2.793,02	
1.3.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	7,20	317,24	BDI 1	387,92	2.793,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Laranjeiras do Sul/PR

Local

quinta-feira, 7 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Wander Luan Blank Zentil

CREA/CAU: 177.079/D

ART/RRT: 1720246064572