



| <div><div><div>SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES</div></div><div>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA</div><div><div>ENDEREÇO: MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL LEVANTAMENTO Nº: RESPONSÁVEL TÉCNICO: DIEGO ALEXANDRE VAZ</div><div><div>PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMLS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: ART Nº: REG. CREA: CREA-PR 208.857/D</div><div></div></div></div></div> | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------|------------|----------|-------------|----------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| <div><div>TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA</div><div>ILUMINAÇÃO - CAVALO DE AÇO</div></div> | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SUBTOTAL |
| 1 | | | | | | | | R\$ 49.284,37 | R\$ 5.701,34 | | R\$ 54.985,71 |
| | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 8,00 | 381,90 | 116,17 | 498,07 | 3.055,20 | 929,36 | 3.984,56 | |
| | 5059 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 | UN | 8,00 | 1.057,23 | 0,00 | 1.057,23 | 8.457,84 | 0,00 | 8.457,84 | |
| | 42248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 32,00 | 627,50 | 0,00 | 627,50 | 20.080,00 | 0,00 | 20.080,00 | |
| | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 595,00 | 5,10 | 1,58 | 6,68 | 3.034,50 | 940,10 | | |
| | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900,00 | 7,25 | 2,06 | 9,31 | 6.525,00 | 1.854,00 | 8.379,00 | |
| | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 70,00 | 23,91 | 0,06 | 23,97 | 1.673,70 | 4,20 | 1.677,90 | |
| | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 15,00 | 81,43 | 21,40 | 102,83 | 1.221,45 | 321,00 | 1.542,45 | |
| | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 86,77 | 8,07 | 94,84 | 86,77 | 8,07 | 94,84 | |
| | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10,00 | 133,12 | 31,88 | 165,00 | 1.331,20 | 318,80 | 1.650,00 | |
| | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 294,00 | 10,01 | 3,83 | 13,84 | 2.942,94 | 1.126,02 | 4.068,96 | |
| | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO | M | 31,00 | 11,55 | 5,66 | 17,21 | 358,05 | 175,46 | 533,51 | |
| | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 517,72 | 24,33 | 542,05 | 517,72 | 24,33 | 542,05 | |
| TOTAL DO SERVIÇO | | | | | | | | R\$ 49.284,37 | R\$ 5.701,34 | | R\$ 54.985,71 |
| TOTAL DO SERVIÇO COM BDI - 26,87% | | | | | | | | R\$ 62.525,02 | R\$ 7.233,05 | | R\$ 69.758,07 |